

**PROJET DE CONSTRUCTION D'UN APPARTEMENT A 3 NIVEAUX
A RUBAVU-GISENYI SECTEUR DE BUGOYI Parcelle N°:UPI:3/03/04/02/502**

PROPRIETAIRE:Mme.NDURUMA ELIZABETH CHUCHU

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF.

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTY	P.U
I. TRAVAUX PRELIMINAIRE				
1	Installation de chantier	ff	1	600,000
3	Deblai et remblai	ff	1	900,000
Sub total				
II. TRAVAUX DE FONDATION				
1	Fauille de la fondation	m ³	157.4	2,000
2	beton de proprete	m ³	8.2	120,000
3	Fondation en bloc pleines avec ciment	m ³	62.8	60,000
4	Chape d'égalisation	m ²	131.2	4,000
5	Roofing d'étanchéité	ml	3014	1,200
Sub total				
III. ELEVATION				
1	Maçonnerie d'élévation en bloc ciment au mortier de ciment	m ²	750	6,000
Sub total				
IV. BETON				
*Béton armé dosé à 350 k/m3				
1	Pour semelle	m ³	22.26	400,000
2	Pour longrine	m ³	16.64	400,000
3	Pour sous colonnes	m ³	5.76	400,000
4	Pour poutre	m ³	20.8	400,000
5	Pour colonnes	m ³	10.8	400,000
6	Pour Dalle	m ³	35.23	400,001
Sub total				
V. REVETEMENT DES PAROIS VERTICALES				
1	Enduits au mortier de ciment lissé sur les parois intérieures, extérieures	m ²	1500	2,000
2	Revêtement en carreaux de faiences sur les parois intérieures des salles d'eau hauteur 2.10m	m ²	52.5	12,000
Sub total				
VI. REVETEMENT DE SOL				
1	Sous pavement en hérissos de moellons, ép. 15 cm y compris béton de remplissage	m ²	79	25,000
2	Fourniture et pose des carreaux de sol émaillés	m ²	293.6	18,000
3	Plinthes saillantes en carreaux de sol	m ²	47.1	16,000
4	Maçonnerie des trottoirs et caniveaux aux alentours du bâtiment	m ²	66.6	16,000
S/TOTAL SOL				

VII. HUISSERIE				
1	Porte exiterieur métallique	m ²	46	40,000
2	Porte interieur plaine en bois RIBUYU	pcs	18	250,000
3	Fenêtre métallique vitrée et grillagée	m ²	24.8	40,000
4	Garde corp en vitree	m ²	16	32,000
Sub total				
XIII. PEINTURE				
1	Peinture latex sur sous le dalle	m ²	293.6	2,500
2	Peinture émail sur les parois intérieures des salles d'eau	m ²	60	2,500
3	Peinture latex sur murs intér. et extér.	m ²	1500	2,500
4	Vernis sur les huisseries intérieures	m ²	97	2,500
Sub total				
IX. ELECTRICITE				
1	Tuyaux PVC Ø 3/4" ou 5/8" + accessoires	Pce	220	600
2	Fils VOB Ø 1.5 mm2	ml	25	14,000
3	Fils VOB Ø 2.5 mm2	rix	20	20,000
4	Câble VFVB de 4 x 6mm2	ml	30	4,000
5	Interrupteur simple encastré	Pce	8	2,500
6	Interrupteur double allumage encastré	Pce	8	3,000
7	Interrupteur double direction encastré	Pce	28	3,000
8	Prise avec terre	Pce	32	3,000
9	Règlette simple de 20 W + tube	Pce	14	8,000
10	Apliques murales complet	Pce	20	25,000
11	Boîte d'encastrement	Pce	96	350
12	Boîte de dérivation	Pce	36	600
13	Coffret divisionnaire de 4 départs + fusibles fix-o-rail	Pce	2	15,000
14	Raccordement au réseau	FF	1	180,000
15	Piquet de terre + mise à la terre et accessoires	Pce	2	50,000
16	Cablage + Installayion	ff	1	250,000
Sub total				
X. PLOMBERIE				
1 Appareils sanitaires				
1	WC siège à l'anglaise + accessoires	Pce	6	180,000
2	Bac de douche + accessoires	Pce	6	80,000
3	Bidet + accessoires	Pce	0	70,000
4	Lavabo + accessoires	Pce	6	80,000
5	Porte papier hygiénique	Pce	6	8,000
6	Porte savon	Pce	6	8,000
7	Porte essuie-mains	Pce	6	10,000
8	Miroir de 40 x 60 cm	Pce	6	15,000
9	Tuyauterie main d'ouvre	ff	1	250,000
S/TOTAL				
(A) TOTAL (NIVEAUX R.D.C)				

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	QTY	P.U
----	--------------------------	---	-----	-----

AUX

'3235340

P.T
600,000
900,000
1,500,000

314,880
984,000
3,768,000
524,800
3,616,800
9,208,480

4,500,000
4,500,000

8,904,000
6,656,000
2,304,000
4,320,000
4,320,000
14,092,835
40,596,835

3,000,000
630,000
3,630,000

1,975,000
5,284,800
753,600
1,065,600
9,079,000

1,840,000
4,500,000
992,000
512,000
7,844,000
734,000
150,000
3,750,000
242,500
4,876,500
132,000
350,000
400,000
120,000
20,000
24,000
84,000
96,000
112,000
500,000
33,600
21,600
30,000
180,000
100,000
250,000
2,453,200
1,080,000
480,000
0
480,000
48,000
48,000
60,000
90,000
250,000
2,536,000
86,224,015

P.T
